

СОГЛАСОВАНО

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства мэрии




2025г.

Наумов С. В.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий

ООО "ЖЭО Горстройзаказчик"



О.Л. Обрядина

24.04.2025г.

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

I. Общие сведения

1. Организация, осуществляющая управление МКД - ООО "ЖЭО Горстройзаказчик"

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	Площадь помещений в МКД, м.кв.	Материал стен МКД	Наличие подвала в МКД	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Наличие теплового пункта в МКД	Система отопления МКД	Схема отопления МКД	Система ГВС в МКД	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Система газоснабжения в МКД
1.	ул. Карла Либкнехта, 51	2014	574.8	кирпич	да	нет	нет	закрытая (газовый котел)	двухтрубная	закрытая (газовый котел)	сшитый полиэтилен, полипропилен	имеется

II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1. Продолжительность отопительного периода, дни:

2022-2023 гг. - 235 дней

2023-2024 гг. - 245 дней

2024-2025 гг. - 223 дня (предварительно)

2. Средняя температура наружного воздуха, °C

2022-2023 гг. - -0,6°C

2023-2024 гг. - -1,7°C

2024-2025 гг. - 0,1°C (предварительно)

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал,			Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД			Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД			Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию		
		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1.	пр. Московский, д. 47	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0

III. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приемков; - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и покола и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.	Согласно графика проверки технической готовности
2.	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)ктов	Согласно графика проверки технической готовности
3.	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Согласно графика проверки технической готовности
4.	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (ред. от 29.05.2023г.)

IV. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

п/п	Перечень документов	Срок подготовки
1.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями.	Согласно графика проверки технической готовности
2.	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.	Согласно графика проверки технической готовности
3.	копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом;	Согласно графика проверки технической готовности
4.	копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	Согласно графика проверки технической готовности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

График проверки технической готовности к отопительному периоду 2025/2026 года

№ п/п	Адрес ТП	1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя	4-я неделя	5-я неделя	6-я неделя	7-я неделя	8-я неделя	9-я неделя	10-я неделя	11-я неделя	12-я неделя	13-я неделя
		26 - 30.05.2025	02 - 06.06.2025	09 - 11.06.2025	16 - 20.06.2025	23 - 27.06.2025	30.06 - 04.07.2025	07 - 11.07.2025	14 - 18.07.2025	21 - 25.07.2025	28.07 - 01.08.2025	04 - 08.08.2025	11 - 15.08.2025	18 - 22.08.2025
1.	ул. Карла Либкнехта, д. 51										X			